

## 姫路市 旭建鋼ビル

## &lt; 概要 &gt;

旭建鋼ビルは、姫路駅の西約600mに位置する事務所ビルで、平成20年にリニューアルオープンしました。

この旭建鋼ビルに兵庫県県民まちなみ緑化事業による屋上芝生緑化が施工されました。



工 期：2009年2月～3月（現場施工期間4日間）

規 模：約115m<sup>2</sup>

- 特 徴：
- 1．屋上の表面温度低減により（最大昼間 - 20 夜間 - 10 ）ヒートアイランド現象の抑制、熱負荷の低減
  - 2．貯水頁岩の使用により、散水コストの低減と雨水流出のピークカット
  - 3．省管理型高麗芝の使用により維持管理コストの低減
  - 4．中央部にGPT - 25プロテクターを使用しイベント時にテーブル等を設置しても芝が傷まない工夫をしている。（荷重平均：60kg/m<sup>2</sup>以下）



内閣府認証

NPO法人.Green Alliance

(特定非営利活動法人 グリーンアライアンス)

TEL : 078 -646 -7102 FAX:078 -646 -7104

http://www.greenalliance.or.jp